
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT pomieszczeń socjalnych
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. DWORCOWA 11
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. Krześlak
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		w-c			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia	Rozebranie wykładzina 5.0	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5.0	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.		
				1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 d.1 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	msc. m msc.		
				2.000	1.000
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-19 d.1 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m ² i parapetami 0.50*0.60	m ² m ²		
				0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR-W 2-02 d.1 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2.0*1.50+1.0*1.0+0.15*1.0*3	m ² m ²		
				4.450	
				RAZEM	4.450
10	KNR-W 4-01 d.1 0353-03 ANALOGIA	Wykucie z muru okna o powierzchni do 1 m ² 0.30	szt. szt.		
				0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.70*1.50+2.15*2.70	m ² m ²		
				9.855	
				RAZEM	9.855
12	NNRNKB 202 d.1 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 2.70*1.50	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050
13	KNR-W 4-01 d.1 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 mm 2.70*1.50	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050
14	KNR 0-41 d.1 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 4.05	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050
15	KNR 0-41 d.1 0105-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN 1.50*2+2.70*2	m m		
				8.400	
				RAZEM	8.400
16	KNR 0-41 d.1 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu 4.05	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-23 d.1 0101-08	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikami 4.05	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050
18	KNR AT-23 d.1 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 4.05	m ² m ²		
				4.050	
				RAZEM	4.050
19	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.50*2.0+2.15*2.70*2+1.50*2.10-(0.70*2.0)	m ² m ²		
				16.360	
				RAZEM	16.360
20	KNR AT-22 d.1 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 16.36	m ² m ²		
				16.360	
				RAZEM	16.360
21	KNR 2-15/GE- d.1 BERIT 0103-02 analogia	Geberit Unifix System - komplet stelarz, muszla ,przycisk, sedes 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
22	kal.własna d.1	Demontaż i montaż podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce 60 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm bez kosztu grzejnika 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR INSTAL d.1 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.80*2.0	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
30	KNR-W 2-02 d.1 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie z oprogiem 0.80*2.0	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
31	KNR-W 5-08 d.1 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1) 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 5-08 d.1 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 1x40 W 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 5-08 d.1 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
36 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	msc. m msc.	 2.000	1.000
				RAZEM	2.000
2		KORYTARZ			
37 d.2	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie wykładzina 4.20*1.80+3.26*2.40+8.0*1.50	m ² m ²	 27.384	
				RAZEM	27.384
38 d.2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych listwami 27.38	m ² m ²	 27.380	
				RAZEM	27.380
39 d.2	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 mm 27.38	m ² m ²	 27.380	
				RAZEM	27.380
40 d.2	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju klasa ścieralności bardzo wysoka 27.38	m ² m ²	 27.380	
				RAZEM	27.380
41 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 4.20*2+3.26*2+8.0*2+1.50*2+2.40	m m	 36.320	
				RAZEM	36.320
42 d.2	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
43 d.2	kal. własna	Wymiana progów 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
44 d.2	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
3		Pomieszczenie nr 2			
45 d.3	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 i parapetami 0.90*1.30	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170
46 d.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 1.90*2.0	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
47 d.3	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie wykładzina 2.70*2.0	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
48 d.3	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5.40	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
49 d.3	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 mm 5.40	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
50 d.3	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	kal.własna	Demontaż i montaż podgrzewacza wody	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
d.3	2028-04	2.70*2.0	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
53	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm bez kosztu grzejnika	szt.		
d.3	0418-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m ²		
d.3	1124-02	5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
55	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.3	1124-06	2.0+2.0+2.70+2.70	m	9.400	
				RAZEM	9.400
56	KNR 0-23	- przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2612-06	16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
57	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0927-01	16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
58	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baunit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.3	0501-03	18.80-(0.90*1.30+2.0*0.80)	m ²	16.030	
				RAZEM	16.030
59	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
d.3	0204-05	2.70*0.60	m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
60	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
d.3	1204-04 analogia	16.0+5.40	m ²	21.400	
				RAZEM	21.400
4		Dorota			
61	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.4	1510-07	2.70*4.45+2.70*2.15*2+4.45*2.15*2-(0.85*2.05+2.80*0.94)	m ²	38.386	
				RAZEM	38.386
62	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.4	1202-07	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	38.38	m ²	38.380	
				RAZEM	38.380
64	NNRNKB 202	wklejenie jedna warstwa siatki narożniki	m ²		
d.4	2608-07 analogia	(4.45*2+2.70*2+2.15*4)*0.20	m ²	4.580	
				RAZEM	4.580
65	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.4	1209-12	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.4	1209-08	2.05*0.90	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
67	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.4	0716-01	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	4.45*2.70	m ²	12.015	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.015
69 d.4	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 i parapetami 2.80*0.94	m ² m ²	2.632	
				RAZEM	2.632