
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACH BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-GO MAJA 96
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU BUD. PRZY UL. 1-GO MAJA 96					
1	KNR-W 4-01 0520-08	Rozebranie pokrycia z taflí łupkowych nie nadających się do użytku POLAC NR 1, 2 (4.20+15.50)/2*8.70*2 pOLAC NR 3.4 0.50*12.70*8.70*2	m ² m ² m ²	 171.390 110.490	
				RAZEM	281.880
2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 281.88	m ² m ²	 281.880	
				RAZEM	281.880
3	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 15.50*2*1.0+12.70*2*1	m ² m ²	 56.400	
				RAZEM	56.400
4	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy 15.50*2*0.25+12.7*2*0.25+14.60*2*0.25+7.80*0.25 obróbka przymurowa 5.10*0.33*2 obróbka kominów 5.0	m ² m ² m ² m ²	 23.350 3.366 5.000	
				RAZEM	31.716
6	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 281.88	m ² m ²	 281.880	
				RAZEM	281.880
7	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 281.88*0.025	m ³ m ³	 7.047	
				RAZEM	7.047
8	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 7.047	m ³ m ³	 7.047	
				RAZEM	7.047
9	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe pełnego przyklejenia 281.88	m ² m ²	 281.880	
				RAZEM	281.880
10	KNR-W 4-01 0526-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 15.50*2+12.70*2	m m	 56.400	
				RAZEM	56.400
11	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzywa sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 8.50*3+7.0*2	m m	 39.500	
				RAZEM	39.500
12	KNR-W 4-01 0526-09	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	NNRNKB 202 0539-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 12.0*2+15.0*2	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
14	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 0-15II 0518-05	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy dachówką o szerokości 28 cm 11.0*4+6.0*2+14.60+4.20	mb mb	 74.800	
				RAZEM	74.800
16	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 11.0*8.0*2+14.0*8.0	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
18	kak. zaklado- wa	Zakup i montaż odprowadzenia spalin od junkersa ocieplony 130/160 komplet /skrap- lacz, trójnik, wyczystka ,ustnik, daszek, podstawa uchwyty/ rura kwasoodporna na scianie zewnętrznej dł. 6.5mb 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000