
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACH BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 2
INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. OGRODOWA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU BUD. PRZY UL. OGRODOWEJ 2					
1	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk IMPREGNOWANE $(6.0*15.0+15.0*10.0)*0.30$	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $15.0*0.25*2+10.0*0.33*2+15.0*0.25+15.0*0.33+6.0*0.33*2+4.0$	m ² m ²	30.760	
				RAZEM	30.760
4	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $240.0*0.04$	m ³ m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km do 6 km Krotność = 6 9.60	m ³ m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
6	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku $15.0*3$	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR-W 4-01 0532-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynku 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe $10.0*2+6$	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR-W 4-01 0423-02	Uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0.25 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30.76	m ² m ²	30.760	
				RAZEM	30.760
11	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe GR. 5.2 MM 240	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
12	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 240.0	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
13	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 240.0	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	NNRNKB 202 2608-05 analogia	tynkowanie kominów 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie / kominy / 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000