
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262660-5 Usuwanie azbestu
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3 Kładzenie rynien
45262522-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU
ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Główna 12
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzeslak |Sebastian
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek murowany , dwukondygnacyjny w tym częściowo użytkowe poddasze. Budynek częściowo podpiwniczony .Konstrukcja tradycyjna, więźba drewniana. dach stromy dwuspadowy, pokryty płytkami azbestowymi,. Stropy ceramiczne i drewniane. Budynek wyposażony w inst. elektryczną , kanalizacyjną , wodociągowa . Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	(19,0*7,10)*2+20,0	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - gont drewniany	m ²		
d.1	0441-02 analogia	(19,0*7,10)*2+20,0	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
3	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku z utylizacja azbestu i papy	m ²		
d.1	0512-01	289,80	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
4	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0416-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze strugane	m		
d.1	0416-02	7,10*4	m	28,400	
				RAZEM	28,400
6	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami osb o odstępie lat ponad 20 cm	m ²		
d.1	0419-02 analogia	289,80	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
7	KNR 0-21	Poszycie DACHU z płyt osb 25 mm frezowane	m ²		
d.1	4004-06 ANALOGIA	289,80	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
8	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1	0501-01	289,80	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe kolor grafit , pełnego przyklejenia	m ²		
d.1	0505-01	289,80	m ²	289,800	
				RAZEM	289,800
10	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnieogowy	m		
d.1	0104-06	19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.1	0520-04	11,30+19,50+8,30*2+4,80+2,90	m	55,100	
				RAZEM	55,100
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1	0531-04	3,0*4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	19,0*0,25*2+7,10*4*0,33+19,0*0,33+5,0*0,33+10*0,33+2,50*0,33+6,0	m ²	36,917	
				RAZEM	36,917
14	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	36*4,0	m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
15	KNR K-05	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym / dwa otwierane na bok przy kominach/	kpl.		
d.1	0209-07	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0	m ²		
d.1	1209-08 analogia	36*0,50	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 1,2	m ³	1,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	RAZEM	1,200
d.1	0310-01	0,77*1,5*0,52*2	m ³	1,201	
				RAZEM	1,201
20	KAL. WLAS-	Instalacja odgromowa / minimum 4 iglice, metryczka , protokół pomiarów /	kpl.		
d.1	NA	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000