

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Dach</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	295,000	295,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 8	szt. szt.	8,000	8,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze strugane 4,80	m m	4,800	4,800
4	KNR 0-21 d.1 4004-06 ANALOGIA	Poszycie DACHU z płyt osb 15 mm 295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	295,000	295,000
5	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	295,000	295,000
6	KNR-W 2-02 d.1 0505-01	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe kolor grafit , pełnego przyklejenia 295	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	295,000	295,000
7	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 17,0+10,50+5,0+5,50	m m	38,000	38,000
8	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 38,0	m m	38,000	38,000
9	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 7,0*4	m m	28,000	28,000
10	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (16,70+4,0*8+10,50+10,50+5,0+5,50+6,0+5,0*2)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,050	24,050
11	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (6,0*2+10,0+3,0)*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,500	12,500
12	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 5,0*6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	30,000
13	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
14	KNR 4-01 d.1 1209-08 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 (17,0+10,50+5,0+5,50)*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,800	22,800
15	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	1,000
16	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	1,000
17	kal. zakłado- d.1 wa	Utylizacja papy 0,5	t t	0,500	0,500
18	kal. własna d.1	Instalacja odgromowa 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m $(16,70+10,50+5,0+5,0)*7,0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260,400	 
				RAZEM	260,400
20 d.1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 $0,65*0,40*0,40+0,65*0,52*0,40+0,65*0,65*0,40$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,408	 
				RAZEM	0,408
21 d.1	KNR AT-31 0501-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach $2,30*2,48+2,10*2,72+2,60*1,52$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,368	 
				RAZEM	15,368
22 d.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża / KOMINY/ 15,368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,368	 
				RAZEM	15,368
23 d.1	KNR AT-38 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach /KOMINY/ 15,368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,368	 
				RAZEM	15,368
24 d.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne 15,368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,368	 
				RAZEM	15,368