

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | KNR K-05 0101-02 | Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 8,50*17,50+50,0*2+9,50*2-(1,50*9,90) | m ² m ² | 252,900 | 252,900 |
| | | | | RAZEM | 252,900 |
| 2 | KNR K-05 0104-05 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm 252,90 | m ² m ² | 252,900 | 252,900 |
| | | | | RAZEM | 252,900 |
| 3 | KNR K-05 0102-01 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach 252,90 | m ² m ² | 252,900 | 252,900 |
| | | | | RAZEM | 252,900 |
| 4 | KNR-W 4-01 0419-04 | Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm 252,90 | m ² m ² | 252,900 | 252,900 |
| | | | | RAZEM | 252,900 |
| 5 | KNR K-05 0201-07 | Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co druga mocowana 252,90 | m ² m ² | 252,900 | 252,900 |
| | | | | RAZEM | 252,900 |
| 6 | KNR K-05 0202-01 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 17,040+4,20 | m m | 21,240 | 21,240 |
| | | | | RAZEM | 21,240 |
| 7 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10,0 | m ² m ² | 10,000 | 10,000 |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 8 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 17,50+2+1,50*3 | m m | 24,000 | 24,000 |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 9 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8,0*4 | m m | 32,000 | 32,000 |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 10 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kolor czerwony (17,50*2+1,50+6,60*2+8,40*2)*0,33 | m ² m ² | 21,945 | 21,945 |
| | | | | RAZEM | 21,945 |
| 11 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kolor czerwony kosz 6,0*2*0,50 | m ² m ² | 6,000 | 6,000 |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 12 | KNR-W 2-02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowej 24,0 | m m | 24,000 | 24,000 |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 13 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 32,0 | m m | 32,000 | 32,000 |
| | | | | RAZEM | 32,000 |
| 14 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 17,0*8,0*2 | m ² m ² | 272,000 | 272,000 |
| | | | | RAZEM | 272,000 |
| 15 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 252,9*0,04 | m ³ m ³ | 10,116 | 10,116 |
| | | | | RAZEM | 10,116 |
| 16 | KNR-W 4-01 0109-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 6 km Krotność = 6 10,116 | m ³ m ³ | 10,116 | 10,116 |
| | | | | RAZEM | 10,116 |
| 17 | KNR-W 4-01 0434-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu (6,50*2+7,0*2)*1,0 | m m | 27,000 | 27,000 |
| | | | | RAZEM | 27,000 |
| 18 | KNR-W 4-01 0416-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4 | szt. szt. | 4,000 | 4,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 19 | NNRNKB 202 0539-04 | montaż barier śniegowych ww kolorze dachu 17,0+7,0*2 | m m | RAZEM 31,000 | 4,000 31,000 |
| 20 | NNRNKB 202 0539-04 | montaż ław kominiarskich 6,0 | m m | RAZEM 6,000 | 6,000 6,000 |
| 21 | KNR K-05 0204-01 | Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 17,50+7,50*2 | m m | RAZEM 32,500 | 32,500 32,500 |
| 22 | KNR K-05 0208-01 | Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 4 | szt. szt. | RAZEM 4,000 | 4,000 4,000 |
| 23 | KNR K-05 0209-06 | Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki 4 | kpl. kpl. | RAZEM 4,000 | 4,000 4,000 |
| 24 | KNR K-05 0210-02 | Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 2 | szt. szt. | RAZEM 2,000 | 2,000 2,000 |
| 25 | KNR-W 4-01 0419-05 | Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 6,6*2+8,4*2+4,0*2 | m m | RAZEM 38,000 | 38,000 38,000 |
| 26 | KNR-W 4-01 0416-03 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 6,6+8,40 | m m | RAZEM 15,000 | 15,000 15,000 |
| 27 | KNR-W 4-01 0418-02 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 35,0 | m ² m ² | RAZEM 35,000 | 35,000 35,000 |
| 28 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,50*7,0 | m ² m ² | RAZEM 3,500 | 3,500 3,500 |
| 29 | TZKNBK XV 0433-01 | Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 17,50*2*1,0+6,60+8,40*2*1,0 | m ² m ² | RAZEM 58,400 | 58,400 58,400 |
| 30 | TZKNBK XV 0434-01 | Zagruntowanie drewna 58,40 | m ² m ² | RAZEM 58,400 | 58,400 58,400 |
| | | | | RAZEM | 58,400 |