

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0349-03	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 2 kanałach) 2,90*0,70*0,70	m m	1,421	
				RAZEM	1,421
2	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 21,0*2*0,25+11,0*0,25*2+0,70*4*0,50*3+12,0*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,200	
				RAZEM	26,200
3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. 5.2 mm sbs 11,0*21,0+3,0*6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	249,000	
				RAZEM	249,000
4	KNR-W 2-02 0536-04	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 21,0*2	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
6	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 11,0*2	m m	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,420	
				RAZEM	1,420
8	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1,42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,420	
				RAZEM	1,420
9	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do deskowania płyt osb gr. 18 mm 249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	249,000	
				RAZEM	249,000
10	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 20,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,200	
				RAZEM	20,200
12	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1,800*3,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
14	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
15	kal. własna	Instalacja odgromowa 1	kmp kmp	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kl. własna	Wykonanie i montaż wentylacji ocieplanej 150/225 mm z wyczystką i skraplaczem, przejściem przez dach dł. 3,0 m z niezbędnymi robotami towarzyszącymi 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 4-01 0418-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 20,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000