
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU SOCJALNEGO
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Główna 12/4
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0109-09 0109-10	0.74+1.20	m ³	1.940	
				RAZEM	1.940
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0.74+1.20	m ³	1.940	
				RAZEM	1.940
2	45421130-4	Instalowanie drzwi i okien			
3	BCA 34-11-	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m ² *K), białych, z okuciami obwiedniowymi o pow. do 2,0 m ²	m ²		
d.2	25	Zakres robót: 1. Obsadzenie ościeżnic z izolacją termiczną i uszczelnieniem ich w otworach. 2. Montaż podokienników lastrykowych i wykonanie obróbek blacharskich. Przedmiaru (obmiaru) okien z PVC dokonuje się w metrach kwadratowych (m ²) ich powierzchni obliczanej w świetle obsadzanych ościeżnic. 1.70*1.33	m ²	2.261	
				RAZEM	2.261
3	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
4	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
d.3	0219-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.3	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania			
7	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.4	0301-03	2.0*2+2.50*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.4	0301-04	3.0*2+5.26*2+3.50*2	m	23.520	
				RAZEM	23.520
9	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.4	0301-05	6.0*2+2.0*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)	m		
d.4	0301-06	3.0*2+3.0*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N)	m		
d.4	0101-11	3.0*2+3.0*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl.		
d.4	0305-01	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR INSTAL	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o.	szt.		
d.4	0308-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR INSTAL	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.	szt.		
d.4	0308-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR INSTAL	Zawór grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.4	0309-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR INSTAL	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm	szt.		
d.4	0309-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-15 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 2-15 d.4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.4 0309-01	Kurek spustowy śr. 15 mm z połączeniem do węża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR INSTAL d.4 0111-02	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.4 0312-02 ana- logia	Montaż pieca na opał stały z podłączeniem do komina 0,8 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR INSTAL d.4 0105-01	Dodatek za podejście dopuszczanie wody do pieca śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR INSTAL d.4 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 6	urządź. urządź.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 4-01 d.4 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie wapien- nej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 d.4 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.4 0509-01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR INSTAL d.4 0203-05 ana- logia	Montaż pompy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 d.4 0324-02 ana- logia	Obsadzenie kraterów nawiewnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR INSTAL d.4 0107-07	Podejście do kotła zimna i ciepła woda o śr.zew. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2-15 d.4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
31	KAL. WŁAS- d.5 NA	Wykonanie i montaż komina dymowego 150/225 mm z blachy kwasozarood- pornej komplet z wyczystką skraplaczem daszkiem oraz roboty towarzyszące np przejście przez dach, przekucia dł. 6,0 mb 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty murowe			
32	KNR-W 4-01 d.6 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2 5.0	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 4-01 d.6 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 3.0	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.6	0818-05	4.88*3.07	m ²	14.982	
				RAZEM	14.982
35	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.6	1123-02	4.88*3.07	m ²	14.982	
				RAZEM	14.982