
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE DO KOLEKTORA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. JELENIOGÓRSKA 26
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 40.0*0.90*2.50	m ³ m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 43.0	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 40*0.90*0.15*2	m ³ m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 40.0*0.90*2.10	m ³ m ³	75.600	
				RAZEM	75.600
6	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 40.0*1.50	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 14.0	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
8	kal. własna 1	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 4	m ^{sc.} m m ^{sc.}	4.000	1.000
				RAZEM	4.000
10	kal. zakładowa 1	Inwentaryzacja godezyjna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000