

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE DO KOLEKTORA  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. GŁÓWNA 12  
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MOTKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 15.0*0.80*1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 15.0	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 15*0.90*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.025</b>
4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 15.0*0.80*1.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
6	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 15.0*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 1.68	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
8	kal.własna 1	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPIANIE/ 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>