

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE DO SIECI KANALIZACYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. NADRZECZNA 3
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podłączenie			
1	KNR-W 2-01 d.1 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 23.0*0.90*1.60	m ³ m ³	33.120	
				RAZEM	33.120
2	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 23.0	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR-W 2-18 d.1 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 23.0*0.90*0.15	m ³ m ³	3.105	
				RAZEM	3.105
4	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 23.0*0.90*1.45	m ³ m ³	30.015	
				RAZEM	30.015
6	KNR-W 4-01 d.1 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 23.0*1.50	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
7	KNR-W 4-01 d.1 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 3.50	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
8	kal.własna d.1	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, OSUSZENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Inst. wew			
9	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 7	msc. m msc.	7.000	1.000
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 4-01 d.2 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego 4.50+2.60	m m	7.100	
				RAZEM	7.100
12	KNR-W 2-15 d.2 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.40+3.6	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 4-01 d.2 0207-09	Zabetonowanie żwirobotonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach 4.50+3.6	m m	8.100	
				RAZEM	8.100
14	KNR-W 2-15 d.2 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000