

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
<b>2</b>	<b>45421130-4</b>	<b>Instalowanie drzwi i okien</b>			
1	KNR 2-02	Montaż ościeżnic drewnianych zewnętrznych	szt.		
d.2	1015-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych, o pow. ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1015-06	2,2	m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
3	KNR-W 4-01	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1101-02	1,05*1,61*2	m <sup>2</sup>	3,381	
				RAZEM	3,381
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-04 z.sz. 4.5.4. 9914-13	1,05*1,61*4	m <sup>2</sup>	6,762	
				RAZEM	6,762
<b>3</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>			
5	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.3	0220-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0137-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.3	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
8	BCA 35-05-	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.4	10	Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m2. ((5,11*2+3,53*2)*2,73+3,53*5,11+(3,65*2+4,05*2)*2,73+(0,83*2+3,65*2)*2,73+3,65*4,05+3,65*0,83)-(1,05*1,65*4+0,90*2,10*3)	m <sup>2</sup>	136,928	
				RAZEM	136,928
9	KNR K-31	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.4	0201-04 01	136,93	m <sup>2</sup>	136,930	
				RAZEM	136,930
10	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.4	1202-07	25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterów nawiewnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0324-02 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>5</b>	<b>45331000-6</b>	<b>Roboty zdunskie</b>			
12	kal. zakładowa	Remont główny trzonu z ogrzewaczem o kub. 1,87/palenisko ,ruszta , płyty,głowica, kanały, /	kpl		
d.5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
13	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
d.6	0307-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
d.6	0306-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000