
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI SOCJALNEGO
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. GŁÓWNA 12/1A
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2012R.

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2012R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie nr 1a			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.46*2+4.79)*1.0	m ² m ²	9.710	
				RAZEM	9.710
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5.43*3.86	m ² m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки 2.46*4.79	m ² m ²	11.783	
				RAZEM	11.783
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 4.76*2.35*2+3.43*2.35*2+3.43*4.76+2.46*2*2.35+4.79*2.35*2+2.46*4.79+ 2.46*2.35*2	m ² m ²	112.240	
				RAZEM	112.240
7	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 1.50*3	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 113.0	m ² m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 113.0	m ² m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
12	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.43*4.76+1.50*2.460	m ² m ²	20.017	
				RAZEM	20.017
13	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 3.43*2+4.76*2+1.50*2+2.46*2	m m	24.300	
				RAZEM	24.300
14	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia elektryczna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 10.0*0.04	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
18	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
19	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.0+6.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej.		
			podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.0+5.0	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.46*4.79	m ²		
			m ²	11.783	
				RAZEM	11.783
25	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR 10 CM 11.78	m ²		
			m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
26	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 11.78*0.08	m ³		
			m ³	0.942	
				RAZEM	0.942
27	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KSNR 5 0301- d.1 02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtykowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR-W 4-03 d.1 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 4-03 d.1 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	NNRNKB 202 d.1 0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem 2.46*2.35	m ²		
			m ²	5.781	
				RAZEM	5.781
32	NNRNKB 202 d.1 0187-02 analogia	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem 2.46*2.35	m		
			m	5.781	
				RAZEM	5.781
33	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.46*2.35*2	m ²		
			m ²	11.562	
				RAZEM	11.562
34	KNR-W 2-02 d.1 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m ² Z OSCIEZNICAMI 0.70*2.05+0.80*2.05	m ²		
			m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
35	KNR-W 4-02 d.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc.		
			m		1.000
			msc.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-02 d.1 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.1 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnoptuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-03 d.1 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
40	KNR-W 4-03 d.1 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtykowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 50	kpl. kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
41	KNR-W 4-03 d.1 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000