

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU SOCJALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-GO MAJA 57 / 1  
INWESTOR : ZEZK KOWARY  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2012R.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.06.2012R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Mieszkanie parter</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 4.60*0.50+1.0*0.50+3.50*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 4.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 3.70*2*3.05+4.60*2*3.05+2.20*2*2.95+4.20*2*2.95+2.20*4.20+3.70*4.60+ 1.50*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.650</b>
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 117.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.650</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 117.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.650</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.70*4.60+2.20*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.260</b>
10	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 3.70*2+4.60*2+4.20*2+2.20*2	m m	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
11	kalulacja włas- d.1 na	grzejnik elektryczny do kuchni 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 4.50*0.20+5.0*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
16	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR 20 CM 4.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
17	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 4.55*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.455	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.455</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> z ościeżnicą 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
20	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej ocieplanej ośr. 150/220 mm komplet / ociekacz wyczystka daszek, przejście przez dach / dł. 4,50 mb 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 4-02 d.1 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 1.50	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
24	KNR 0-19 d.1 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> 1.10*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
25	KNR-W 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 10.0	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	KNR-W 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-15 d.1 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
28	KNR 4-03 d.1 1011-11	Ręczne wykucie wneki o objętości do 1.00 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-03 d.1 1011-12	Ręczne wykucie wneki - dodatek za każdy następny 1 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym (do 5 dm <sup>3</sup> ) Krotność = 4 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 4-01 d.1 0324-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 4-02 d.1 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.0*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
33	KNR-W 4-01 d.1 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin 1.30*1.0*2+0.90*1.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.580</b>
34	KNR-W 4-02 d.1 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR-W 4-02 d.1 0234-07 z.o.2.9. analogia	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina natryskowa 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNR-W 2-15 d.1 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnoptuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR-W 2-15 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.20*2+4.20*2+3.50*2	m m	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
41	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
42	KNR-W 2-15 d.1 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR-W 2-15 d.1 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 elektryczny 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
48	KNR-W 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego 2.20	m m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
49	KNR-W 4-01 d.1 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach 2.20	m m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
50	kal. własna d.1	Podłączenie pieca do kaflowego przenosnego do komina z blachą przypiecową 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR-W 4-01 d.1 0819-02 ANA-LOGIA	Ułożenie płyt osb gr 10 mm 3.70*4.60+0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.520</b>