

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2,95*2,5*2+3,0*2,5*2+5,10*2*1,10+3,05*1,1*2+28,0	m ²		
			m ²	75,680	
				RAZEM	75,680
2	KNR 4-04 (U) d.1 1101-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku (warunki utrudnione) 13,0*0,03+30,258*0,25+0,74	m ³		
			m ³	8,695	
				RAZEM	8,695
3	KNR-W 4-01 d.1 0439-02 analogia	Rozebranie paneli 2,95*3,08+3,05*5,10+1,37*4,10	m ²		
			m ²	30,258	
				RAZEM	30,258
4	KNR 4-04 (U) d.1 1101-05	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t (warunki utrudnione) Krotność = 5 8,695	m ³		
			m ³	8,695	
				RAZEM	8,695
2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
5	KNR-W 4-03 d.2 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	45421130-4	Instalowanie drzwi i okien			
8	KNR 2-02 d.3 1015-06	Montaż skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych, o pow. ponad 1,0 m ² z robotami towarzyszącymi 2,10*2	m ²		
			m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
9	KNR-W 2-02 d.3 1037-02 analogia	Drzwi zaluzyjne z futryną - toaleta 0,70*2,05	m ²		
			m ²	1,435	
				RAZEM	1,435
4	45410000-4	Tynkowanie			
10	KNR AT-26 d.4 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 46,0	m ²		
			m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
11	KNR-W 4-01 d.4 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 7,0*2,0	m ²		
			m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNR AT-26 d.4 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 46,0	m ²		
			m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
5	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
13	KNR-W 4-02 d.5 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 d.5 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-02 d.5 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1,0 1	msc.		
			m		1,000
			msc.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-15 d.5 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,0	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 4-02 d.5 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-02 d.5 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR INSTAL d.5 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	S-215 0300- d.5 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6,0	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
6	45442100-8	Roboty malarskie			
21	BCA 35-05- d.6 10	Malowanie dwukrotne farbą slikałowa tynków wewnętrznych, bez gruntowania Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m2. 2,95*2,55*2+3,08*2,55*2+3,05*2,55*2+5,10*2,55*2+4,10*2,55*2+1,37*2,55*2+2,95*3,08+3,05*5,10+1,38*4,10-(0,96*2,05*2+1,20*1,44+1,44*1,43+0,80*2,05)	m ² m ²	121,151	
				RAZEM	121,151
22	KNR K-31 d.6 0201-04 01	Jednokrotne gruntowanie podłoża 121,15	m ² m ²	121,150	
				RAZEM	121,150
23	KNR-W 4-01 d.6 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,96*2,05*2	m ² m ²	3,936	
				RAZEM	3,936
24	KNR-W 2-02 d.6 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem 6,56	m ² m ²	6,560	
				RAZEM	6,560
7	45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
25	KNR-W 4-01 d.7 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych nawiewowych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.7 0315-03 analogia	Kuchnia przenośna na opał stały bez kosztu kuchni 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
27	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 30,258	m ² m ²	30,258	
				RAZEM	30,258
9		roboty zduskie			
28	kal. zak d.9	Rozbiorka pieca kaflowego i budowa nowego typ A1 o pow. 0,74 m3 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Docieplenie			
29	KNR AT-31 d.10 0203-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach 9,50*3,0	m ² m ²	28,500	
				RAZEM	28,500
30	KNR-W 4-01 d.10 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego 3,0*0,8*2*0,20	m ³ m ³	0,960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.10	KNR-W 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 3,0*0,30*4	m ²	RAZEM	0,960
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
32 d.10	KNR-W 4-01 0537-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku 3,0*1,0*2+9,50*0,33	m ²		
			m ²	9,135	
				RAZEM	9,135