

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI SOCJALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WIEJSKA 18/1a  
INWESTOR : ZEZK KOWARY  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2012R.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.02.2012R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Mieszkanie nr 1a</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.43+5.43+3.86+3.86+3.0)*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 21.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 21.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5.43*3.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.960</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки 20.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.960</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności (5.43*2*2.59+3.86*2*2.59+5.43*3.86+1.0*2*2.59+3.60*2*2.59+1.0*3.60)- (2.05*1.10+0.80*2.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.655</b>
7	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 1.17*0.96*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.246</b>
8	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 2	wyp. wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 4	wyp. wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 92.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.650</b>
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 92.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.650</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.86*5.43+1.0*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.560</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 5.43*2+3.86*2+1.0*2+3.60*2	m m	27.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.780</b>
14	kalucja włas- d.1 na	piec kaflowy PODŁĄCZENIEM DO KOMINA 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia elektryczna 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 21.58*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.863</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.863	m <sup>3</sup>	0.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.863</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
20	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.0	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 3.86*5.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.960</b>
26	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR 10 CM 20.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.960</b>
27	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 20.96*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.677</b>
28	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KSNR 5 0301- d.1 02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglany 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
30	KNR-W 4-03 d.1 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 4-03 d.1 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>