
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI SOCJALNEGO
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WARYŃSKIEGO 15/1
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2012R.

Stawka roboczogodziny : 14.06 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2012R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.70*2+4.80*2+3.35*2+3.0*2	m ²		
			m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 29.70	m ²		
			m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 29.70	m ²		
			m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 3.70*4.80+3.35*3.30	m ²		
			m ²	28.815	
				RAZEM	28.815
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки 28.815	m ²		
			m ²	28.815	
				RAZEM	28.815
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 4.80*2*2.43+3.70*2.43*2+3.35*2.43*2+3.30*2.43*2+3.70*4.80+3.35*3.30	m ²		
			m ²	102.444	
				RAZEM	102.444
7	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 i montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 1.25*1.07*2+1.35*1.08	m ²		
			m ²	4.133	
				RAZEM	4.133
8	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 3	wyp.		
			wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 8	wyp.		
			wyp.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 102.44	m ²		
			m ²	102.440	
				RAZEM	102.440
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 102.44+4.40*2	m ²		
			m ²	111.240	
				RAZEM	111.240
12	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.70*4.80+3.35*3.30	m ²		
			m ²	28.815	
				RAZEM	28.815
13	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 3.70*2+4.80*2+3.5*2+3.30*2	m		
			m	30.600	
				RAZEM	30.600
14	kalulacja włas- d.1 na	piec kaflowy PRZEZ ŚCIANĘ PODŁĄCZENIEM DO KOMINA 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia elektryczna 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 29.70*0.04	m ³		
			m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.188	m ³		
			m ³	1.188	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.188
19	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.10	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
20	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 3.70*4.80+3.30*3.35	m ² m ²	28.815	
				RAZEM	28.815
26	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR 10 CM 28.815	m ² m ²	28.815	
				RAZEM	28.815
27	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 28.815*0.08	m ³ m ³	2.305	
				RAZEM	2.305
28	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KSNR 5 0301- d.1 02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kablkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR-W 4-03 d.1 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-03 d.1 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 (1.20*2.43*2)-0.70*2.05	m ² m ²	4.397	
				RAZEM	4.397
33	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 0.70*2.05	m ² m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
35	KNR-W 4-02 d.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.	 1.000 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnoptuk"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000