
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Matejki 14
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZESLAK
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie wykładziny	m ²		
d.1	0819-05	16.30+5.50+9.0+6.60+6.60+3.0	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
2	45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311000-0			
2	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
d.2	0404-03	16	wyp.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły	wyp.		
d.2	0404-01	6	wyp.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły	wyp.		
d.2	0404-02	6	wyp.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany	m		
d.2	0301-02	10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
d.2	1202-01	3	miar	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	miar		
d.2	1208-01	1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	miar		
d.2	1208-02	2	miar	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar		
d.2	1205-05	1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	miar		
d.2	1205-06	3	miar	3.000	
				RAZEM	3.000
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
3.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
3.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg			
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3.	1123-02	10.00	m ²	10.000	
2				RAZEM	10.000
12	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.3.	1124-06	20.0	m	20.000	
2				RAZEM	20.000
3.3	45440000-3	Roboty malarskie			
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.3.	2608-03	5.20*2.45+5.2*2.45*2+7.0*2*2.45+4.0*2.45*3+2.5*2.45+3.50*2*2.45+2.50*2.45*2+4.50*2.45*2+44.0+2.0*2.45*2+1.50*2.45*2+3.0	m ²	223.645	
3				RAZEM	223.645
14	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.	1204-08	223.64	m ²	223.640	
3				RAZEM	223.640
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.3.	1510-01	223.64	m ²	223.640	
3				RAZEM	223.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	223.640
4		Stolarka			
16	KNR-W 2-02 d.4 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.80*2.05*5	m ² m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
5		Roboty instalacyjne gaz ,kanalizacja , woda			
17	KNR INSTAL d.5 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR INSTAL d.5 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR INSTAL d.5 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR INSTAL d.5 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.5 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR INSTAL d.5 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR INSTAL d.5 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.5 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2-15 d.5 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 2-15 d.5 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.5 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 2-15 d.5 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.5 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.5 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.5 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-19 d.5 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 2.10*1.40+1.40*1.40+1.40*1.40*2+1.85*1.40	m ² m ²	11.410	
				RAZEM	11.410
35	KNR-W 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 ościeżem 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
37	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 38.0	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000