
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453100-8 Roboty renowacyjne

Nazwa inwestycji : : Remont stropu drewnianego
Adres inwestycji : : ul. Ogrodowa 38, 58-530 Kowary
Inwestor : : Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach
Adres inwestora : : ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary

Sporządził : : Jan Osekowski
Data opracowania : : 25.07.2014

INWESTOR :

25.07.2014
25.07.2014

25.07.2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwprost 6.6*6.85	m ² m ²	45.210	
				RAZEM	45.210
3	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów 6.6*6.85/1.14	m m	39.658	
				RAZEM	39.658
4	KNR 4-01 d.1 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 6.6*6.85	m ² m ²	45.210	
				RAZEM	45.210
5	KNR 4-01 d.1 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 6.6*6.85	m ² m ²	45.210	
				RAZEM	45.210
6	KNR 4-01 d.1 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ² - podciąg 22*27 cm - wycięcie uszkodzonej części 1.75*2	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1.2+1.2)*0.25*0.3	m ³ m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
8	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II 45.21*0.15	m ³ m ³	6.782	
				RAZEM	6.782
9	kalk własna d.1	Koszt składowania polepy glinianej i gruzu na wysypisku 45.21*0.15	m ³ m ³	6.782	
				RAZEM	6.782
2		Wzmocnienie konstrukcji stropu, naprawa murów			
10	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (1.2+1.2)*0.25*0.3	m ³ m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
11	KNR 4-01 d.2 0602-08	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku z warstwą wyrównawczą z zaprawy (1.2+1.2)*0.35	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
12	KNR 4-01 d.2 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 1.5*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 d.2 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - belki B1 i B2, montaż dwustronnych nakładek bez wycinania belki, skrócenie śrubami, impregnacja drewna 1.6*4	m m	6.400	
				RAZEM	6.400
14	KNR 4-01 d.2 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych, podciąg 22*27 cm, z wycięciem zmurszałej części podciagu, 3.2*2	m m	6.400	
				RAZEM	6.400
15	KNR 4-01 d.2 1305-04 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - cięcie tarczą ścierną 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 d.2 1305-01 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - cięcie tarczą 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-06 d.2 0102-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 16	szt. szt.	16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.000
18	KNR 4-01 d.2 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-06 d.2 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3		Roboty wykończeniowe			
20	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
22	KNR 0-15II d.3 0517-01 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
23	KNR-W 4-01 d.3 0415-04 z.sz.2.2. 99087	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 32 mm - materiały z rozbiórki, zakłada się 50 % udział materiałów z rozbiórki 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
24	KNR-W 4-01 d.3 0415-05 z.sz.2.2. 99087	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - materiały z rozbiórki, zakłada się 50 % udział materiałów z rozbiórki 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000