
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Ogrodowa 48
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2018r

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		dach			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	5.90*10.20	m ²	60.180	
				RAZEM	60.180
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	Krotność = 4 60.18	m ²	60.180	
				RAZEM	60.180
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-07	(5.90*2+10.20*2)*0.25+2.0	m ²	10.050	
				RAZEM	10.050
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. 5.2 mm sbs	m ²		
d.1	0504-02	60.18	m ²	60.180	
				RAZEM	60.180
5	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.1	0520-04	10.20*2	m	20.400	
				RAZEM	20.400
6	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1	0531-04	9.0*2	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR-W 4-01	Przybicie do deskowania płyt osb gr. 18 mm	m ²		
d.1	0819-03	60.18	m ²	60.180	
				RAZEM	60.180
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m ²		
d.1	202 0541-02	25 cm 10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0416-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	kla. własna	Utylizacja papy	t		
d.1		60.18*4.5*5/1000	t	1.354	
				RAZEM	1.354
11	kal. własna	Instalacja odgromowa	kmp		
d.1		1	kmp	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0418-02	20.40*0.50	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wylazu dachowego z pokryciem klapy blachą z cynku	szt.		
d.1	0539-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	10.0*10.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	kal. własna	Remont komina	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	0416-04	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie wiazów kominiarskich	szt.		
d.1	0423-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą z cynku	szt.		
d.1	0539-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000