
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE DO KOLEKTORA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. KARKONOSKA 17
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rębas Jacek
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2015r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2015r

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR-W 2-01 0211-07 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 45.0*0.90*2.0 | m ³ m ³ | 81.000 | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 45.0 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 3 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 45.0*0.90*0.15*2 | m ³ m ³ | 12.150 | |
| | | | | RAZEM | 12.150 |
| 4 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2 | szt szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 5 | KNR-W 2-01 0222-02 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 68.80 | m ³ m ³ | 68.800 | |
| | | | | RAZEM | 68.800 |
| 6 | KNR-W 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 45.0*1.50 | m ² m ² | 67.500 | |
| | | | | RAZEM | 67.500 |
| 7 | KNR-W 4-01 0109-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 12.15 | m ³ m ³ | 12.150 | |
| | | | | RAZEM | 12.150 |
| 8 | kal.własna 1 | Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR-W 4-02 0212-08 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 4 | msc. m msc. | 4.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 10 | KNR-W 4-01 0335-13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 11 | KNR-W 4-01 0325-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR-W 4-01 0603-04 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 2.0 | m ² m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KAL. ZA- KŁADOWA | Inwentaryzacja geodezyjna 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |