
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE DO KOLEKTORA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WIEJSKA 34
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rębas Jacek
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 10.0*0.90*1.80	m ³ m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 10.0*0.90*0.15*2	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-01 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 10.00*0.90*1.50	m ³ m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 10.00*1.50	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 2.70	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
8	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 6	msc. m msc.	6.000	1.000
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-01 0335-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	kal. zakładowa	Inwentaryzacja geodezyjna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kal. zakładowa	Wygodzenie szesciu toalet w lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej tj. / wykonanie podejść odpływowych i dopływowych, wylanie posadzki, postawienie ścianek działowych, z płyt regipsowych, montaz drzwi do w-c montaz urządzeń w-c , instalacja elektryczna , wentylacja mechaniczna , roboty towarzyszące, roboty rozbiórkowe, roboty malarskie/ 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 18.60*0.50*0.80	m ³ m ³	7.440	
				RAZEM	7.440
14	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 18.60*0.50	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
15	KNR 0-13 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm 18.60	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
16	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.50*4	m m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.50*6	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR-W 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów 18.60*0.50*0.65	m ³ m ³	6.045	
				RAZEM	6.045
20	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 18.60*0.50*0.05	m ³ m ³	0.465	
				RAZEM	0.465
22	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 18.60*0.50	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300