
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL.Kowalska 24 m 9
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZESLAK
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
d.1	0438-05	1.90*2.35	m ²	4.465	
				RAZEM	4.465
2	45410000-4	Tynkowanie kod CPV 45410000-4			
2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.2	2003-01	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą 50-01 3.0*2.35-0.80*2.05	m ²	5.410	
				RAZEM	5.410
3	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie	m ²		
d.2	1020-01	malowane i oszklone fabrycznie 0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
4	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m ²		
d.2	2008-02	ścianach na zaprawie na paskach 1.40*2.35+2.10*2.35+2.10*1.41	m ²	11.186	
				RAZEM	11.186
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
3.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
3.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg			
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3.	1123-02	2	m ²	82.047	
				RAZEM	82.047
6	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.3.	0819-03	2	m ²	82.474	
				RAZEM	82.474
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.3.	0815-05	2	m	77.460	
				RAZEM	77.460
3.3	45440000-3	Roboty malarskie			
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.3.	2608-03	3	m ²	264.031	
				RAZEM	264.031
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.3.	1510-01	3	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.	1206-02	3	m ²	7.104	
				RAZEM	7.104
4		Stolarka			
11	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzch-	m ²		
d.4	1027-02	ni ponad 1.5 m ² 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
12	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow.	m ²		
d.4	1023-04	ponad 1.0 m ² i montażem parapetów 0.90*1.32*2+0.87*1.15*2+0.53*1.02*2	m ²	5.458	
				RAZEM	5.458
5		Izolacja Łazienka			
13	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-	m ²		
d.5	0635-01	PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 2.90*1.32	m ²	3.828	
				RAZEM	3.828
14	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
d.5	0638-01	2.90*2+2*1.32	m	8.440	
				RAZEM	8.440
15	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-	m ²		
d.5	0640-01	2.90*2+2*1.32	m ²	8.440	
				RAZEM	8.440

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-29 d.5 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 2.90*2+2*1.32	m ² m ²	8.440	
				RAZEM	8.440
17	KNR-W 2-02 d.5 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 3.82	m ² m ²	3.820	
				RAZEM	3.820
18	KNR-W 2-02 d.5 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2.90*2+1.32*2	m m	8.440	
				RAZEM	8.440
6		Instalacja c.o.			
19	KNR INSTAL d.6 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 6.50*2	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
20	KNR INSTAL d.6 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 5.10*2+5.10*2	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
21	KNR INSTAL d.6 0301-05	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 14.50*2	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
22	KNR INSTAL d.6 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 8	kol. kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR INSTAL d.6 0308-04	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR INSTAL d.6 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR INSTAL d.6 0306-03	Podjeście do pompy cyrkulacyjnej - śr.zew.rury 22 mm - śr.nom.przyłącza pompy 32 mm oraz montaż pompy 25/40 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR INSTAL d.6 0309-02	Zawór grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR INSTAL d.6 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.6 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR-W 2-15 d.6 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 d.6 0434-03	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 16 dm ³ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.6 0309-01	Kurek spustowy śr. 15 mm z połączeniem do węża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR INSTAL d.6 0111-02	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.6 0312-02 ana- logia	Montaż kotłaco o pow. ogrzewalnej 0.8 m ² stalowy bez ocieplenia Z PODŁĄCZENIE DO KOMINA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR INSTAL d.6 0105-01	Dodatek za podejście dopuszczanie wody do pieca śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR INSTAL d.6 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		10	urząd.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR-W 4-01 d.6 0335-06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-01 d.6 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-01 d.6 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-01 d.6 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	kal. własna d.6	Montaż wkładu kominowego dn 150 mm z rury żaroodpornej w przewodzie kominowym z podłączeniem z piecem i montażem skraplacza	mb		
		9.0	mb	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR 2-15 d.6 0414-02	Zawory redukcyjne przeponowo-sprężynowe kołnierzowe o śr.nom. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty instalacyjne gaz ,kanalizacja , woda			
42	KNR-W 2-15 d.7 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR-W 2-15 d.7 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR-W 2-15 d.7 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 2-15 d.7 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.7 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR-W 2-15 d.7 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
49	KNR-W 2-15 d.7 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
50	KNR-W 4-01 d.7 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
51	KNR-W 4-01 d.7 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 2-15 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-15 d.7 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-15 d.7 0231-02	Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojących o dł. 1400-1700 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KAL. WLAS- d.7 NA	WYKONANIE I MONTAZ WENTYLACJI WYWIEWNEJ OCIEPLONEJ 150/225 MM Z SKRAPLACZEM ,KRATKĄ WYWIEWNA I PRZEJSCIEM PRZEZ SROPY IDACH DŁ. 7,0 MB 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KAL. WLAS- d.7 NA	demontaz urządzeń sanitarnych oraz starej instalacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 4-01 d.7 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 50.0	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
59	KNR-W 2-15 d.7 0314-01 analogia	Kuchnia elektryczna dwupalnikowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-15 d.7 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-15 d.7 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.7 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000