
PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE DO KOLEKTORA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Wiejska 39-41
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MOTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. IV 93.0*0.90*2.15	m ³ m ³	179.955	
				RAZEM	179.955
2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 93.0	m m	93.000	
				RAZEM	93.000
3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 93.0*0.90*0.15	m ³ m ³	12.555	
				RAZEM	12.555
4	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 93.0*0.90*2.0	m ³ m ³	167.400	
				RAZEM	167.400
6	KNR-W 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 93.0*1.50	m ² m ²	139.500	
				RAZEM	139.500
7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 12.60	m ³ m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
8	kal.własna 1	Likwidacja szamba /WYPOMPOWANIE ,ODKAŻENIE, ZASYPANIE/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 6	msc. m msc.	6.000	1.000
				RAZEM	6.000