
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU SOCJALNEGO /wymiana okien i drzwi, łazienka/
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WARYŃSKIEGO 8/2
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2015r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2015r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45421130-4	Instalowanie drzwi i okien			
1	BCA 34-11-	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m ² *K), białych, z okuciami obwiedniowymi o pow. ponad 2,0 m ²	m ²		
d.1	26	Zakres robót: 1. Obsadzenie ościeżnic z izolacją termiczną i uszczelnieniem ich w otworach. 2. Montaż podokienników lastrykowych i wykonanie obróbek blacharskich. Przedmiaru (obmiaru) okien z PVC dokonuje się w metrach kwadratowych (m ²) ich powierzchni obliczanej w świetle obsadzanych ościeżnic. z parapetami wew. i zewnętrznymi 1.24*2.0*3	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
2	kal. własna	Wykonanie wentylacji ocieplonej 150/225 mm z bl. oc dł. 10,0mb	kpl.		
d.1	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000