

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU,DOCIEPLENIE LOKALU ROMSKIEGO NR6 ORAZ REMONT ŁAZIENKI  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 37  
INWESTOR : ZEZK KOWARY  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J. MŁOTKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Dach</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 17.90*9.0+6.0*9.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	269.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.100</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0509-02	Rozebiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 17.90*8.20*2-(5.30*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.960</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 192.03+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.030</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6.65*0.33*2+6.0*2*0.33+4.0*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.349</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6.70*2+6.0*2	m m	25.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.400</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 9.0*4	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
7	KNR 0-15II d.1 0517-01	- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 282.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.960</b>
8	KNR 0-15II d.1 0517-02	impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 282.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.960</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 0423-02	Uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0.25 m2 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 282.96*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.659	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.659</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 6 km Krotność = 6 5.659	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.659	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.659</b>
12	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 20.0	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną ŻŁOBKOWANĄ KRÓTKĄ z otworami z przykręceniem wkrętami 49 SZT. M2 282.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.960</b>
14	NNRNKB d.1 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 6.60*2+6.0*2	m m	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
15	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 6.60*2+6.0*2	m m	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
17	KNR-W 2-02 d.1 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku 9*4	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
18	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 9.0+8.0*4*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.560	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.560</b>
19 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 60.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20 d.1	KNR 0-15II 0517-01	- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
21 d.1	KNR-W 4-01 0532-07 ana- logia	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o średnicy 150/200cmocieplonej 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22 d.1	KAL. WLAS- NA	Remont elementów dekoracyjnych w dachu wykusze uzupełnienie tynków, obróbek blacharskich, prace dekarские dacy z blachy powlekanej ,boki z blachy powlekanej 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23 d.1	KNR-W 4-01 0735-08 ANALOGIA	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach pod dachem spadzistym $(0.77+0.57*2)*2.60+(0.76+0.44*2)*2.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.246</b>
24 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.1	kal. własna	Remont łazienki /montaż kabiny natryskowej, wymiana kompakt, montaż podgrzewacza wody elektryczny z wyjściem na c.o. ułożenie terakoty na ścianach , montaż umywalki z baterią 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>