
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie łazienki
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Ogrodowa 18 m 8
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2012r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie nr 3			
1	KNR-W 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 3.50*2.40+1.60*2.80-(0.70*2.10*2)	m ² m ²		
				9.940	
				RAZEM	9.940
2	KNR 0-29 d.1 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 1.60*1.50	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 0-29 d.1 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 2.40	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
4	NNRNKB 202 d.1 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 2.40	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1.50*2.40*2+1.60*2.40*2-(0.70*2.05)	m ² m ²		
				13.445	
				RAZEM	13.445
6	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocynkowanej dl. 4,0 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez dach 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0301- d.1 0163	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 3 x 2,5 mm ² , pod tynkiem w podłożu betonowym 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-21 d.1 4004-06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 22 mm na podłożu 2.40	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
13	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05	m ² m ²		
				1.640	
				RAZEM	1.640
14	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.0	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dotanki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dotanki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0211-08	Dotanki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 1	podej. podej.		
				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR INSTAL d.1 0304-04 analogia	Podejście do podgrzewacza c.o.o śr.zew. 22 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ z osprzętem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 d.1 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0232-02 analogia	kabina natryskowa komplet z baterią 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0133-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000