
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI MIESZKALNEGO NR 5
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 34
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2012R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.07.2012R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 5.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocykowanej dl. 3,0 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez stropy i dach 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-02 d.1 1018-03 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi Z NAWIETRZNIKIEM 1.04*1.50	m ² m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
4	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 6	wyp. wyp.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 87.21+30.30	m ² m ²	117.510	
				RAZEM	117.510
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.90*2.4*2+3.12*2.40*2	m ² m ²	33.696	
				RAZEM	33.696
8	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.60*1.70	m ² m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
9	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 d.1 0315-01 ANALOGIA	montaż KUCHNI PRZENOŚNEJ Z PODKOWĄ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 d.1 0506-01	Wymiana pokryć z dachówki karpíówki pojedynczo o powierzchni do 1 m2 6	msc. msc.	6.000	
				RAZEM	6.000