

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁÓG  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 46/2  
INWESTOR : ZEZK KOWARY  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2012R

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2012R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Mieszkanie parter nr 2</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.83*1.0*2+4.70*1.0*2+4.06*1*2+2.90*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.980</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 28.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.980</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 28.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.980</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 2.83*4.70+4.06*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.075</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-01 analogia	Rozebranie polepy 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10,0 cm 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 25.0*0.05*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 29.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
10	NNRNKB 202 d.1 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2.83*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.301</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2.83*2+4.70*2+4.06*2+2.90*2	m m	28.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.980</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 16.715*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.343	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.343</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 3.34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.340</b>
14	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4.06*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.774</b>