
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WARYŃSKIEGO 21/1
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi plastikowymi okna z nawietrznikami 1.24*0.87+1.16*0.85	m ² m ²	 2.065	 2.065
				RAZEM	2.065
2	KAL. WŁAS- NA	Zaluzje zewnętrzne 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi do mieszkania 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
5	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2 0.62*0.90	m ² m ²	 0.558	 0.558
				RAZEM	0.558
6	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.60*1.60*0.40	m ³ m ³	 0.384	 0.384
				RAZEM	0.384
7	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000