

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,10*2,20*0,50	m ³ m ³	1,210	1,210
				RAZEM	1,210
3	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 1,05*0,63*0,36	m ³ m ³	0,238	0,238
				RAZEM	0,238
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,20*1,50*0,50	m ³ m ³	0,900	0,900
				RAZEM	0,900
5	KNR 0-19 0931-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profilem ocieplonym górny panel przeszklony z obrobieniem ościeży 1,0*2,10	m ² m ²	2,100	2,100
				RAZEM	2,100
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,50*5,0	m ² m ²	12,500	12,500
				RAZEM	12,500
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,50*5,0	m ² m ²	12,500	12,500
				RAZEM	12,500
8	KNR-W 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 1,50*2,50*2	m ² m ²	7,500	7,500
				RAZEM	7,500
9	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 2,0*4,0*0,15	m ³ m ³	1,200	1,200
				RAZEM	1,200
10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 8,0	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
11	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 8,0	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
12	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 8,0	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
13	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 8,0	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
14	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 8,0	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
15	KNR 2-01 0505-06	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI 40,0	m ² m ²	40,000	40,000
				RAZEM	40,000
16	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8,0	m m	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
17	KNKRB 6 0201-01	Nawierzchnie jezdni i chodników ze żwiru rozścielanego mechanicznie - warstwa dolna 40*0,08	m ³ m ³	3,200	3,200
				RAZEM	3,200
18	KNKRB 6 0201-02	Nawierzchnie jezdni i chodników ze żwiru rozścielanego mechanicznie - warstwa górna 40*0,08	m ³ m ³	3,200	3,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,200