

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-02 d.1 0317-04 ana- logia	Demontaż pieca węglowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0818-05 ana- logia	Zerwanie posadzki z paneli	m ²		
		2,92*4,98	m ²	14,542	
				RAZEM	14,542
3	KNR 4-04 (U) d.1 1101-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku (warunki utrudnione)	m ³		
		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
4	KNR 4-04 (U) d.1 1101-05	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t (warunki utrudnione) Krotność = 5	m ³		
		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
2 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien					
5	KNR-W 4-01 d.2 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0,94*1,46*2+0,83*1,08	m ²	3,641	
				RAZEM	3,641
6	KNR-W 4-01 d.2 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 2-02 d.2 1020-01 ana- logia	Skrzydła drzwiowe harmonijkowe	m ²		
		0,70*2,0*2	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
3 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne					
8	KNR-W 4-02 d.3 0219-04 ana- logia	Wymiana szafki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02 d.3 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
		1,0	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych					
11	kał. zakłado- d.4 wa	wykonanie wentylacji z łazienki przekrój 150/225 mm ocieplona z bl. oc dł 3,00mb , z przejściem przez strop i dach, wyczystką i skraplaczem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian					
12	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		2,10*4,98	m ²	10,458	
				RAZEM	10,458
13	KNR-W 4-01 d.5 0819-03 ana- logia	Położenie płyt osb gr 18 mm	m ²		
		10,458	m ²	10,458	
				RAZEM	10,458
14	KNR-W 4-01 d.5 0415-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Instalacja elektryczna			
15	KNR-W 4-03 d.6 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	45331100-7	Ogrzewanie			
17	KNR 2-15 d.7 0312-02 ana- logia	Montaż pieca na opał stały z podłączeniem do komina 5 kw z blachą przypieczową bez koszytu pieca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-01 d.7 0324-02 ana- logia	Obsadzenie kraterów nawiewnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8					
9		Instalacja gazowa			
19	KNR INSTAL d.9 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-15 d.9 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-02 d.9 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		3*8,0	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000