

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : 58-530 Kowary, ul. Słoneczna 6 dz.nr 790/12 i 790/13
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 Kowary, ul. Dworcowa 11
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Jerzy Braniewski
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł 33.00	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 4-04 d.1 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-04 d.1 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład * elementy zawalonego dachu 10.40*4.90*2	m ² m ²	101.920	
				RAZEM	101.920
6	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk + elementy zawalonego dachu 50.96*2	m ² m ²	101.920	
				RAZEM	101.920
7	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych +elementy zawalonego dachu 50.96*2	m ² m ²	101.920	
				RAZEM	101.920
8	KNR 4-04 d.1 0404-02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 23.447	m ² m ²	23.447	
				RAZEM	23.447
9	KNR 4-04 d.1 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 10.073	m ² m ²	10.073	
				RAZEM	10.073
10	KNR 4-04 d.1 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.48*2.23+2.71*2.48	m ² m ²	12.251	
				RAZEM	12.251

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-04 d.1 0107-05	Rozebranie belek nadproży stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 2.90*3	m m	8.700	
				RAZEM	8.700
16	KNR 4-04 d.1 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm 4.05*10.15*0.10	m ³ m ³	4.111	
				RAZEM	4.111
17	KNR 4-04 d.1 0201-09	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu 13.24*2.88*0.50-0.92*1.85*0.50	m ³ m ³	18.215	
				RAZEM	18.215
18	KNR 4-04 d.1 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 13.24*0.50*0.50 +11.20*0.50*0.50	m ³ m ³	6.110	
				RAZEM	6.110
19	KNR 4-04 d.1 0108-01	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej 2.71*0.54*0.50	m ³ m ³	0.732	
				RAZEM	0.732
20	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 7.20*3.60*0.50+5.01*0.60*0.50- 2.23*2.48*0.50-2.71*2.48*0.50	m ³ m ³	8.337	
				RAZEM	8.337
21	KNR 4-04 d.1 0203-05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (9.65+4.00)*0.30*0.50	m ³ m ³	2.048	
				RAZEM	2.048
22	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 10.15*1.05+4.21*3.24*2+9.85*3.30*2	m ² m ²	102.948	
				RAZEM	102.948
23	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 13.24*9.09*0.15	m ³ m ³	18.053	
				RAZEM	18.053
24	KNR 2-02 d.1 1101-07 analogia	Zasypanie pospółką wykopów po rozbiórce murów fundamentowych 6.11+2.048+18.053	m ³ m ³	26.211	
				RAZEM	26.211
25	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 18.215+6.110+0.732+8.337+2.048+102.948*0.12+18.053+4.111	m ³ m ³	69.960	
				RAZEM	69.960
26	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 101.92*0.03	m ³ m ³	3.058	
				RAZEM	3.058
2		Prace zabezpieczające mury graniczące z bud. gospodarczym			
27	KNR 4-01 d.2 0304-01	Wyrównanie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 4.30*0.50*0.40+6.20*0.50*0.40	m ³ m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
28	KNR 4-01 d.2 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego wylewka pod obróbki blacharskie 4.30*0.50*0.08+6.20*0.50*0.08	m ³ m ³	0.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.420
29	KNR 4-01 d.2 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej $(4.30+6.20)*0.65$	m ² m ²	6.825	
				RAZEM	6.825
30	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) $(4.30+6.20)*4.0$	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
31	KNR 4-01 d.2 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) -krotność 2 38.325	m ² m ²	38.325	
				RAZEM	38.325
32	KNR-W 2-02 d.2 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 42.0	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000