
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI MIESZKALNEGO NR 5
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL.1-GO MAJA 82
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2011R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10.2011R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie nr 5			
1 d.1	kal. własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocynkowanej dl. 5,0 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez ściany ,stropy i dach, wykonaniem niezbędnych przecuć i zamuroowań 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 5	wyp. wyp.	 5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 17	wyp. wyp.	 17.000	
				RAZEM	17.000
4 d.1	KSNR 5 0301-0163	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 3 x 2, 5 mm ² , pod tynkiem w podłożu betonowym 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
5 d.1	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik podłoże betonowe 5	wyp. wyp.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.1	KNR-W 4-03 0304-01	Wymiana tablic licznikowych na drewnie lub płycie izolacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.74*4.05	m ² m ²	 11.097	
				RAZEM	11.097
9 d.1	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2.74*2+4.05*2	m m	 13.580	
				RAZEM	13.580
10 d.1	KNR 0-21 4004-06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 22 mm na podłodze 5.40*3.10+3.24*5.42+2.74*4.05	m ² m ²	 45.398	
				RAZEM	45.398
11 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie płyty z podłogi 5.40*3.10+3.24*5.42	m ² m ²	 34.301	
				RAZEM	34.301
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr . 7 mm 5.40*3.10+3.24*5.42	m ² m ²	 34.301	
				RAZEM	34.301