
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PODŁOGA , DRZWI
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-GO MAJA 84 M 2
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1.20*4.0	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek 5.90*4.70	m ² m ²	27.730	
				RAZEM	27.730
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 27.30	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
6	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10,0 cm 27.30	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
7	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 27.30	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
8	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 27.30*0.05*2	m ³ m ³	2.730	
				RAZEM	2.730
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 27.30	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
10	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 5.90*2+4.70*2	m m	21.200	
				RAZEM	21.200
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 27.30*0.20	m ³ m ³	5.460	
				RAZEM	5.460
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 5.46	m ³ m ³	5.460	
				RAZEM	5.460
13	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 z futryną komplet 0.80*2.10	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
14	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 27.30	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
15	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800