
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI MIESZKALNEGO NR 1
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 37/2
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie parter nr 2			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.0*2*0.50+6.40*2*0.50+3.25*1.0+1.80*1.0*2	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 17.25	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2 17.25	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 4.0*6.40	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки 25.60	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
6	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm 25.60	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
7	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 25.60*2	m ² m ²	51.200	
				RAZEM	51.200
8	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz- nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 25.60*0.05*2	m ³ m ³	2.560	
				RAZEM	2.560
9	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocynkowanej dl.12 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wyko- nanie przejścia przez stropy i dach 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 5 0404- d.1 01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KSNR 5 0404- d.1 03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 10	wyp. wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 17.25	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 17.25	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
14	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 25.60	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
15	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW (4.0*2+6.40*2)-0.90	m m	19.900	
				RAZEM	19.900
16	KNR INSTAL d.1 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 3.0*2+2.20*2+1.40*2+1.0	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
17	KNR INSTAL d.1 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 1.80*2+3.80*2+4.0*2+2.0*2+2.70*2	m m	28.600	
				RAZEM	28.600
18	KNR INSTAL d.1 0301-05	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR INSTAL d.1 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR INSTAL d.1 0308-04	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR INSTAL d.1 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600/1400 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR INSTAL d.1 0309-02	Zawór grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR INSTAL d.1 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR INSTAL d.1 0306-03	Podejście do pompy cyrkulacyjnej - śr.zew.rury 22 mm - śr.nom.przyłącza pompy 32 mm oraz montaż pompy 25/40 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0434-03	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 16 dm ³ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1 0309-01	Kurek spustowy śr. 15 mm z połączeniem do węża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR INSTAL d.1 0111-02	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.1 0312-02 analogia	Montaż kotłaco o pow. ogrzewalnej 0.8 m ² stalowy bez ocieplenia Z PODŁĄCZENIE DO KOMINA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR INSTAL d.1 0105-01	Dodatek za podejście dopuszczanie wody do pieca śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR INSTAL d.1 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 6	urząd. urząd.	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 25.60*0.20+1.1	m ³ m ³	6.220	
				RAZEM	6.220
33	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 6.22	m ³ m ³	6.220	
				RAZEM	6.220
34	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociagi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.1	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000