
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 46/2
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2011

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 1 | | Mieszkanie I piętro | | | |
| 1 d.1 | kal. własna | Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocykowanej dl. 7 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez stropy i dach 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 2 | wyp. wyp. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 d.1 | KSNR 5 0301-02 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtyнковym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany 12.0 | m m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 4 d.1 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z 8 | wyp. wyp. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 5 d.1 | KSNR 5 0501-01 | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |