
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WARYŃSKIEGO 15/6
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie I piętro			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.0*3.72	m ² m ²	 7.440	
				RAZEM	7.440
2	KNR-W 2-02 d.1 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 25.68	m ² m ²	 25.680	
				RAZEM	25.680
3	NNRNKB 202 d.1 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 14.92	m ² m ²	 14.920	
				RAZEM	14.920
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 2.20*3.40	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки 7.48	m ² m ²	 7.480	
				RAZEM	7.480
6	KNR-W 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm 2.20*3.40*2	m ² m ²	 14.960	
				RAZEM	14.960
7	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 14.92	m ² m ²	 14.920	
				RAZEM	14.920
8	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocykowanej dl. 3 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez stropy i dach, ze skraplaczem i wyczystką 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-23 d.1 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.20*2.0*2+2.0*2.0*2+3.72*2.0*2+3.40*2.0*2+2.0*2.0*2+2.12*2*2+15.0	m ² m ²	 76.760	
				RAZEM	76.760
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 76.76	m ² m ²	 76.760	
				RAZEM	76.760
12	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadзки z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 15.0-1.50*1.60	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
13	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2.0*2+3.72*2+3.40*2	m m	 18.240	
				RAZEM	18.240
14	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-21 d.1 4004-06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 25 mm na podłodze 15.0	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 15.0*0.20	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 3.0	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² z futryną komplet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
19	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	NNRNKB 202 d.1 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 1.80*2.20-(0.60*2.10)	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
25	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.60*2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNR-W 2-02 d.1 1114-01	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 1.50*1.60	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
28	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (1.50+1.60)*2	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
29	KNR-W 2-15 d.1 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.1 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	kal. zakładowa d.1	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłoga łazienka / folia w ołynie , tasma izolacyjna/ na powierzchni 2,40 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.1 0143-01analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 z osprzętem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-02 d.1 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc. m msc.	1.000	0.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1	KNR AT-22 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 1.0*1.20+1.50*1.20	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.1	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 lub 25x25 cm 1.0*1.20+1.50*1.20	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.1	KSNR 5 0401- 01	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KSNR 5 0404- 03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KSNR 5 0404- 02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na oświetlenie 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KSNR 5 0502- 01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1	kal. własna	termowentylator 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000