

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 4.80*5.90	m ² m ²	 28.320	
				RAZEM	28.320
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk Krotność = 3 28.32	m ² m ²	 28.320	
				RAZEM	28.320
3	KNR-W 4-01 0312-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1 ceg. 0.80*0.38*5.0+4.80*0.38*0.80	m ³ m ³	 2.979	
				RAZEM	2.979
4	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
6	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.97	m ³ m ³	 2.970	
				RAZEM	2.970
7	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 2.97	m ³ m ³	 2.970	
				RAZEM	2.970
8	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 6.38	m ² m ²	 6.380	
				RAZEM	6.380
9	kla. własna	Utylizacja papy 28.32*2.5*3/1000	t t	 0.212	
				RAZEM	0.212
10	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 0.80*4.80*2+0.80*5.0*2	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
11	KNR-W 4-01 0507-06	Wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderką zwykłą 5.0+5.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	BCA 16-15-21analogia	Stropy strunobetonowy Zakres robót: 1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie stemplowania. 2. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowań wieńców, belek monolitycznych, żeber rozdzielczych. 3. Ustawienie i rozbiórka czasowych pomostów. 4. Zbrojenie wieńców, belek i żeber rozdzielczych. 5. Ułożenie belek prefabrykowanych i pustaków. 6. Zasklepienie powierzchni czołowych pustaków przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych. 7. Ułożenie i zagęszczenie betonu z wyrównaniem powierzchni. 8. Pielęgnowanie betonu. Przedmiaru (obmiaru) stropów dokonuje się w metrach kwadratowych (m ²) ich powierzchni w świetle murów ścian, belek lub wieńców. 28.32	m ² m ²	 28.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.320
13	NNRNKB 202 0618- 03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 28.32	m ² m ²	 28.320	
				RAZEM	28.320
14	BCA 30-18- 11	Pokrycie balkonów i tarasów nieociepl.-płytki gres. nieszkliw., mrozoodp., techn. 30x30cm na elast. zapr. klej., na podpłytkow. izol. z mikrozapr. uszczeln. weber.tec 930 (Deitermann DS), na zbrojnym, zespolonym z podł. jastrychu cem. o średn. gr.6cm Zakres robót: 1. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża. 2. Ułożenie i zbrojenie siatką stalową jastrychu cementowego. 3. Wykonanie izolacji podpłytkowej. 4. Przygotowanie zaprawy klejowej. 5. Ułożenie płytek. 6. Przygotowanie zaprawy spoinującej i spoinowanie płytek. 7. Oczyszczenie i umycie posadzki. Przedmiaru (obmiaru) warstwy wyrównawczej i podłogi lub posadzki dokonuje się w metrach kwadratowych (m2). Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się powierzchni poszczególnych słupów, pilastrów itp. do 0,25 m2. 28.32	m ² m ²	 28.320	
				RAZEM	28.320
15	NNRNKB 202 1127- 01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 28.32	m ² m ²	 28.320	
				RAZEM	28.320
16	KNR-W 2- 02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 4- 01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18	gniazd gniazd	 18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR-W 4- 01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych twardych gr 6 cm 5.60*4.80	m ² m ²	 26.880	
				RAZEM	26.880
19	KNR-W 2- 02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 3	kol. kol.	 3.000	
				RAZEM	3.000