

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie 364,70	m ² m ²	 364,700	 364,700
				RAZEM	364,700
2	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at do 24 cm 364,70	m ² m ²	 364,700	 364,700
				RAZEM	364,700
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8,70*2+10,70+8,50+0,50+19,70	m m	 56,800	 56,800
				RAZEM	56,800
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla- chy nie nadającej się do użytku (2,0*2+0,50*2)*0,50+5,0	m ² m ²	 7,500	 7,500
				RAZEM	7,500
5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 7,5*2+8,0*2	m m	 31,000	 31,000
				RAZEM	31,000
6	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 19,70*7,0*2+8,70*8,0*2	m ² m ²	 415,000	 415,000
				RAZEM	415,000
7	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1,65*0,42*2,50+0,85*0,42*2,5	m ³ m ³	 2,625	 2,625
				RAZEM	2,625
8	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
9	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 364,70	m ² m ²	 364,700	 364,700
				RAZEM	364,700
10	KNR AT-09 0101-05	Łacenie - rozstaw 1at 35 cm 364,70	m ² m ²	 364,700	 364,700
				RAZEM	364,700
11	KNR AT-09 0701-03 ana- logia	Dachówki ceramiczne holenderki podwójne - powierzchnia połaci ponad 50 m2 364,70+1,50*4	m ² m ²	 370,700	 370,700
				RAZEM	370,700
12	KNR AT-09 0702-01 ana- logia	Dachówki ; kalenica - elementy podstawowe /ceramiczne / 9,80+10,0*5+3,0*4+1*2	m m	 73,800	 73,800
				RAZEM	73,800
13	KNR AT-09 0702-03 ana- logia	Dachówki ; dodatek za wykonanie naroży 73,80	m m	 73,800	 73,800
				RAZEM	73,800
14	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 56,80	m m	 56,800	 56,800
				RAZEM	56,800
15	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 31,0	m m	 31,000	 31,000
				RAZEM	31,000
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 19,70*0,25*2+8,70*0,25*2+2,10*2*0,50+1,30*2*0,50+2,10*2*0,50+4*1,0*0,50+ 10,0	m ² m ²	 31,700	 31,700
				RAZEM	31,700
17	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 4	szt szt	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
18	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 73,80	m m	 73,800	 73,800
				RAZEM	73,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 2+2	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
20	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 19,0+8*2+2*4	m m	43,000	43,000
				RAZEM	43,000
21	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 364,70*0,04+2,625	m ³ m ³	17,213	17,213
				RAZEM	17,213
22	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 17,213	m ³ m ³	17,213	17,213
				RAZEM	17,213
23	kal. zakado- wa	Instalacja odgromowa 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
25	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominarski 10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
26	KNR 2-02 0516-01	Obrobienie okienek typu 'wole oko'- z blachy z cynku 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 2-02 0410-05	Okienko "wole oko" 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
28	KNR-W 4-01 0414-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 5,0	m ² m ²	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
29	KNR-W 4-01 1211-04 ana- logia	Opalenie farby olejnej z okapu drewnianego (8,70*2+19,70*2)*0,60+4,0	m ² m ²	38,080	38,080
				RAZEM	38,080
30	KNR-W 2-02 1514-01 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą renowacyjną okapu drewnianego (8,70*2+19,70*2)*0,60+4,0	m ² m ²	38,080	38,080
				RAZEM	38,080
31	KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 8,20	m m	8,200	8,200
				RAZEM	8,200
32	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 8,20*0,60	m ² m ²	4,920	4,920
				RAZEM	4,920
33	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 56,80	m m	56,800	56,800
				RAZEM	56,800
34	kal. własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej 150/225 ocieplonej komplet / wy- czystka, skraplacz, rotowent, przejście dachowe/ kpl. 2 o dł 5,0 i 7,0 mb 5,0+7,0	m m	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
35	kal. własna	Utylizacja gruzu 17,213/1,6	t t	10,758	10,758
				RAZEM	10,758
36	KNR-W 4-01 0735-07 ana- logia	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach pod dachem spa- dzistym 8,0	m ² m ²	8,000	8,000
				RAZEM	8,000