
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI MIESZKALNEGO NR 5
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Sienkiewicz 4
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2011R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2011R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie nr 5			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.92*1.0+2.0*1.0+2.0*1.0	m ² m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 8.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 8.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	NNRNKB 202 d.1 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 4.05*2*2.90+3.92*2*2.90+5.0*2*2.76+2.32*2*2.76	m ² m ²	99.439	
				RAZEM	99.439
5	KNR-W 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 2.32*2.76-0.70*2.05	m ² m ²	4.968	
				RAZEM	4.968
6	NNRNKB 202 d.1 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 3.92*4.05+2.32*5.08	m ² m ²	27.662	
				RAZEM	27.662
7	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 2.32*5.08	m ² m ²	11.786	
				RAZEM	11.786
8	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 11.78	m ² m ²	11.780	
				RAZEM	11.780
9	KNR 0-29 0635- d.1 01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 2.32*1.0	m ² m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
10	KNR 0-29 0640- d.1 01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 2.32*1.0	m ² m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
11	NNRNKB 202 d.1 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.32	m ² m ²	2.320	
				RAZEM	2.320
12	NNRNKB 202 d.1 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.32*2+1.0*2	m m	6.640	
				RAZEM	6.640
13	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 2.35*1.20+1.0*1.20	m ² m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
14	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocynkowanej dl. 4,0 mb z montażem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez dach 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02 d.1 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 1.57*1.74+1.4*1.20	m ² m ²	4.412	
				RAZEM	4.412
16	KSNR 5 0404-01 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły 3	wyp. wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KSNR 5 0404-03 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły 9	wyp. wyp.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KSNR 5 0301- d.1 0163	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi płaskimi YDYt 3 x 2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu betonowym 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2611- d.1 02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 99.44+27.66+2.32*5.08*2	m ² m ²		
				150.671	
				RAZEM	150.671
20	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 150.67	m ² m ²		
				150.670	
				RAZEM	150.670
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 27.66-2.32	m ² m ²		
				25.340	
				RAZEM	25.340
22	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 5.08*2+2.32*2+4.05*2+3.92*2	m m		
				30.740	
				RAZEM	30.740
23	KNR-W 2-15 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0311- d.1 03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0220- d.1 05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-21 4004- d.1 06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 22 mm na podłodze 27.66	m ² m ²		
				27.660	
				RAZEM	27.660
29	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.0*0.03+1.0	m ³ m ³		
				1.240	
				RAZEM	1.240
30	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.24	m ³ m ³		
				1.240	
				RAZEM	1.240
31	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05	m ² m ²		
				1.640	
				RAZEM	1.640
32	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi zewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² 0.90*2.10	m ² m ²		
				1.890	
				RAZEM	1.890
34	KNR-W 2-15 d.1 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.0	m m		
				14.000	
				RAZEM	14.000
35	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 2-15 d.1 0211-08	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 0-13 0228-d.1 03	Rurociągi o śr. 110 mm PCV	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
39	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR INSTAL d.1 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR INSTAL d.1 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.1 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.1 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-15 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR INSTAL d.1 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR INSTAL d.1 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR INSTAL d.1 0304-04 analogia	Podejście do podgrzewacza c.o.o śr.zew. 22 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-01 d.1 0210-04	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu gruzowego	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
50	KNR-W 4-01 d.1 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
51	KNR-W 4-02 d.1 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 4-01 d.1 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	kal. zakładowa d.1	Postawienie pieca kaflowego przez ścine z obrobieniem 3,5*4,5*8	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-01 d.1 0403-02 analogia	Obudowa rury kanalizacyjnej	m ²		
		4.0*0.40	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600