

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 19,40*12,80	m ² m ²	248,320	
				RAZEM	248,320
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 248,32	m ² m ²	248,320	
				RAZEM	248,320
3	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 / cegła klinkier kl. 350 / 0,97*0,42*2,0+0,76*0,90*1,8+0,72*0,72*1,6	m ³ m ³	2,875	
				RAZEM	2,875
4	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 / pod dachem/ 0,97*0,42*1+0,72*0,72*1,5	m ³ m ³	1,185	
				RAZEM	1,185
5	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 19,40*2*0,25+12,80*2*0,25+6,0	m ² m ²	22,100	
				RAZEM	22,100
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. 5.2 mm sbs 248,32	m ² m ²	248,320	
				RAZEM	248,320
7	KNR-W 2-02 0536-04	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 19,50*2	m m	39,000	
				RAZEM	39,000
9	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 8,00*2	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4,0	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 4,0	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do deskowania płyt osb gr. 18 mm 248	m ² m ²	248,000	
				RAZEM	248,000
13	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 19,40*0,25*2+12,30*0,33+0,60*2*0,50+2,50*2*0,10	m ² m ²	14,859	
				RAZEM	14,859
15	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach pod dachem spadzistym 1,40*3,0*2	m ² m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
17	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 6,0	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
18	kla. własna	Utylizacja papy z wywiezieniem 248*4,5*5/1000	t t	5,580	
				RAZEM	5,580
19	kal. własna	Instalacja odgromowa 1	kmp kmp	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		248*0,30	m ²	74,400	
				RAZEM	74,400
21	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000