
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU /PAPA TERMOZGRZEWALNA/
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WARYŃSKIEGO 19
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : Kowary ul. WARYŃSKIEGO 19
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jerzy Młotkowski
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 6.30*4.70	m ² m ²	29.610	
				RAZEM	29.610
2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 100.0	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR-W 4-01 0518-01analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 100.0	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 29.0*0.015	m ³ m ³	0.435	
				RAZEM	0.435
5	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 0.435	m ³ m ³	0.435	
				RAZEM	0.435