

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4- 01 0349-01		Rozebranie kominów wolnostojących 1,60*0,75*0,50*3+1,50*0,50*0,37	m ³		
				m ³	2,078	
					RAZEM	2,078
2	KNR-W 4- 01 0518-01		Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 22,50*20,0*0,50	m ²		
				m ²	225,000	
					RAZEM	225,000
3	KNR-W 4- 01 0519-01		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 22,50*20,0	m ²		
				m ²	450,000	
					RAZEM	450,000
4	KNR-W 4- 01 0526-05		Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m / z podnośnika / 20,0	m		
				m	20,000	
					RAZEM	20,000
5	KNR-W 4- 01 0531-05		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 10 cm / z podnośnika/ 20,0	m		
				m	20,000	
					RAZEM	20,000
6	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km Krotność = 5 2,0	m ³		
				m ³	2,000	
					RAZEM	2,000
7	analiza in- dywidualna		Ogrodzenie tymczasowe ażurowe z paneli osadzonych na podstawach betonowych - budowa paneli wym. 3,50*2,0m - szt. 22 154,00	m ²		
				m ²	154,000	
					RAZEM	154,000
8	KNR-W 4- 01 0418-02		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk / flekowanie dachu po rozebranych kominach/ 4,0	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
9	kal. zakła- dowa		utyliczacja gruzu 2,0*1,5	t		
				t	3,000	
					RAZEM	3,000
10	KNR-W 4- 01 0436-03		Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 8	szt.		
				szt.	8,000	
					RAZEM	8,000