

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 19,80*11,70+3,60*8,0	m ² m ²	 260,460	 260,460
				RAZEM	260,460
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 6 260,46	m ² m ²	 260,460	 260,460
				RAZEM	260,460
3	KNR-W 4-01 d.1 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze strugane 11,60+11,70	m m	 23,300	 23,300
				RAZEM	23,300
5	KNR 0-21 d.1 4004-06 ANALOGIA	Poszycie DACHU z płyt osb 22mm pióro- wpust 260,46	m ² m ²	 260,460	 260,460
				RAZEM	260,460
6	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 19,80+11,80+8,0+3,0	m m	 42,600	 42,600
				RAZEM	42,600
7	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 8,50*3	m m	 25,500	 25,500
				RAZEM	25,500
8	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6,0	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (19,80+11,80+8,0+3,0)*0,25	m ² m ²	 10,650	 10,650
				RAZEM	10,650
10	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe GR. 5,20 MM lemar 260,46	m ² m ²	 260,460	 260,460
				RAZEM	260,460
11	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 15,0*11,0	m ² m ²	 165,000	 165,000
				RAZEM	165,000
12	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 d.1 1209-08 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną okapu (11,80+15,30+8,0+15,40)*0,45	m ² m ²	 22,725	 22,725
				RAZEM	22,725
14	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0	m ³ m ³	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1,0	m ³ m ³	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	kał. zakłado- d.1 wa	Utylizacja papy (260*4,50*4)/1000	t t	 4,680	 4,680
				RAZEM	4,680
17	KNR-W 4-01 d.1 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 30,0	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
18	KNR-W 4-01 d.1 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 7,0*0,50	m ² m ²	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 27,10	m ² m ²	 27,100	
				RAZEM	27,100
20 d.1	kal. własna	Wykonanie odbojów przy kominach / styropin 15*15 cm siatka klej / 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3,0*2+3,50*2,0	m ² m ²	 13,000	
				RAZEM	13,000
22 d.1	KNR 0-17 2609-06	- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 3,0*2+3,50*2,0	m ² m ²	 13,000	
				RAZEM	13,000
23 d.1	KNR 0-17 2609-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem /kominy / 2,0*4	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
24 d.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 13,0	m ² m ²	 13,000	
				RAZEM	13,000
25 d.1	kal. własna	Wykonanie montaż kominów wentylacyjnych ocieplanych 150/225 mm kompletnych / skraplacz , wyczystka, daszak , przejście przez dach, kratka, roboty towarzyszące/ dł. 3.0 mb 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.1	kal. własna	Wykonanie instalacji odgromowej z porotokołem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Balkon			
27 d.2	TZKNBK V - 149	Szalowanie karnesówką o grubości desek 32 mm powierzchni 5-10 m2 12,50*1,20	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.2	TZKNBK V - 318	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.50 m2, głębokość wycięcia 10 cm 11,0	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
29 d.2	TZKNBK V - 032	Wymiana końca krokwi Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,03 6	szt. m ³ szt.	 6,000	 0,030
				RAZEM	6,000
30 d.2	KNR-W 4-01 0415-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 11,0*1,0	m ² m ²	 11,000	
				RAZEM	11,000
31 d.2	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 9,0*2,20	m m	 19,800	
				RAZEM	19,800
32 d.2	kal. zakładowa	Rozbiórka elementów balkonu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 11*2*1,0+1,20*12,0*2	m ² m ²	 50,800	
				RAZEM	50,800
34 d.2	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 11*2*1,0+1,20*12,0*2	m ² m ²	 50,800	
				RAZEM	50,800
35 d.2	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 12,0	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000