

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Waryńskiego 11,15
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : Kowary ul. Dworcowa 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SKOWRON LESŁAW

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 15.0*4.50	m ² m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
2	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 67.50	m ² m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
3	KNR 4-04 0305-02 ana- logia	Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm 3.90*14.70*0.15	m ³ m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
4	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 67.50	m ² m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
5	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 67.50	m ² m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
6	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 14.70*2.30*0.20+2.30*3.90*2*0.20+3.90*2.50*0.20*2	m ³ m ³	14.250	
				RAZEM	14.250
7	KNR-W 2-02 0407-02	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej (3.90+10.20+4.50+3.20)*0.20*0.20	m ³ drew. m ³ drew.	0.872	
				RAZEM	0.872
8	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 4.50*18*0.15*0.08	m ³ m ³	0.972	
				RAZEM	0.972
9	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 67.50	m ² m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
10	KNR-W 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 0.25*0.20*(3.90+3.90+3.90+14.70)	m ³ m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 67.50	m ² m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
12	KNR-W 4-01 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm 14.70*0.25*2+4.50*2*0.25	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
14	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe 3.0*2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m ² w 1 miejscu (4.50+15.0+3.90+3.50)*3.0	m ² m ²	80.700	
				RAZEM	80.700
16	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.0*2.0*0.25*2+15.0*0.25*0.24	m ³ m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
17	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14.25*0.50	m ³ m ³	7.125	
				RAZEM	7.125
18	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 14.25*0.50	m ³ m ³	7.125	
				RAZEM	7.125

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 3.90+14.50+3.30+4.50	m ² m ²	26.200	
				RAZEM	26.200
20	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów (3.90+15.0+4.50+3.30)*0.50*0.15	m ³ m ³	2.003	
				RAZEM	2.003
21	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 3.90*14.70*0.10	m ³ m ³	5.733	
				RAZEM	5.733
22	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 2.50*2.50*4+2.50*0.40*8+2.50*1.35*6+2.50*3.0+3.30*2.50	m ² m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
23	KNR-W 2-02 1037-01	Drzwi piwniczne ażurowe komplet z zawiasami 0.80*2.05*10	m ² m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
24	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne futryną i zawiasami 0.80*2.05*5	m ² m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
25	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.80*2.05*2	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280