


- DACHÓWKA ZAKŁADKOWA.
- ŁĄTY 5 x 6 cm.
- KONTRŁĄTY 2,5 x 4cm
- FOLIA DACHOWA.
- KROKOWIE DREWNIANE 8 x 15 cm.
- PODBITKA Z DESEK - tylko na okapach.

- DACHÓWKA ZAKŁADKOWA.
- ŁĄTY 5 x 6 cm.
- KONTRŁĄTY 2,5 x 4cm
- MEMBRANA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA.
- KROKOWIE DREWNIANE 8 x 15 cm.
- WĘŁNA MINERALNA GR. 25 cm
- FOLIA PE GR. 0,15mm .
- PŁYTY G/K NA RUSZCIE STALOWYM

- 2 x PAPA TERMOGRZEWALNA.
- PŁYTA OSB GR. 25 mm. FREZOWANA
- MEMBRANA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA
- PYSTKA POWIETRZNA 1 cm.
- KROKOWIE DREWNIANE 10 x 26 cm.
- WĘGLNA MINERALNA GR. 25 cm w krokwiach
- FOLIA PE GR. 0,15mm .
- PŁYTA OSB GR. 10 mm.
- PŁYTY G/K NA RUSZCIE STAŁOWYM



- TYNKA CEM.- WAP. GR.15 mm.
- CEGŁA SILKA E24S GR.24 cm.
- STYROPIAN EPS 040 GR. 12 cm
- TYNKA MINERALNY GR. 3 mm.

- FOLIA PCV GR.2 mm.

- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- ŚCIANA BETON. (BŁOCKI BET.M6) GR. 24 cm
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- FOLIA PCV GR. 2 mm

- FOLIA PCV GR.2 mm.
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- ŚCIANA BETON. (BLOCZKI BET.M6) GR. 24 cm
- STYRODUR GR. 10 cm.
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- FOLIA KUBEŁKOWA PCV.

- PIYTKI GRES LUB WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm.ZBROJ. SIATKA
- FOLIA PE.
- STYROPIAN EPS 38 GR.12 cm.
- 2 x PAPA TERMOGRZEWALNA.
- CHUDY BETON GR. 10 cm.
- PIASEK UBITY GR. 15 cm.

- WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm, ZBROJ. SIATKĄ
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STYROPIAN EPS 38 GR. 14 cm.
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STROP WPS
- TYNK GIPSOWY GR. 1,5 cm.
- WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm, ZBROJ. SIATKĄ
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STYROPIAN EPS 38 GR. 5 cm.
- STROP FILIGRAN GR. 18 cm.
- TYNK GIPSOWY GR. 1 cm.

- WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm. ZBROJ. SIATKĄ
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STYROPIAN EPS 38 GR.3 cm.
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STROP FILIGRAN GR. 20 cm.
- TYNK GIPSOWY GR. 1 cm.

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY projektowania, nadzory i wykonawstwo. Jerzy Broniewski 58-530 Kowary ul. Remontnicza 4 tel.(0-75) 718-22-83 kom. 060750162		Nr umowy:
OBIEKT:	DOM MIESZKALNY WIELORODZINNY Kowary ul. Woryńskiego 13	Stadium: P.B.
NAZWA RYСУNKU:	PRZEKROJ B - B	Brzoza: Budownia
INWESTOR:	Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58 – 530 Kowary ul. Dworcowa 11	Skala: 1:100
PROJEKTANT:	tech.bud. Jerzy Broniewski	Data: 28.01.10
PROJEKTANT*:	mgr inż.arch. Izabela Żelazko	Nr ps./leśc 7/