





1732

A ← + B ← +



Kanały wentylacji grawitacyjnej z pustaków ceramicznych 188/188,250mm–kanał okrągły o średn. 150mm lub z pustaków keramzytowych 360/250/330mm–2 przewody o przek. 2x 110/150mm.

Przewody spalinowe dla pieców 2–funkcyjnych z zamkniętą komorą spalania– np: SCHIDEL QUADRO o wym.zewn. 360/360mm z kandełm o średn.160mm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

MIESZKANIE NR 4		
Nr	Nazwa	Powierzchnia [m ²]
2.21	POKÓJ	wykt.pcv 20,09 m ²
2.22	KUCHNIA	wykt.pcv 8,81 m ²
2.23	PRZEDPOKÓJ	wykt.pcv 3,66 m ²
2.24	ŁAZIENKA	płytki 3,87 m ²
Razem		36,43 m ²
MIESZKANIE NR 5		
2.25	POKÓJ	wykt.pcv 21,95 m ²
2.26	POKÓJ	wykt.pcv 15,81 m ²
2.27	A.KUCHENNY	płytki 11,03 m ²
2.28	PRZEDPOKÓJ	wykt.pcv 10,36 m ²
2.29	ŁAZIENKA	płytki 5,69 m ²
2.30	GARDEROBA	wykt.pcv 4,21 m ²
Razem		69,05 m ²
MIESZKANIE NR 6		
2.31	POKÓJ	wykt.pcv 16,71 m ²
2.32	POKÓJ	wykt.pcv 15,42 m ²
2.33	KUCHNIA	wykt.pcv 7,86 m ²
2.34	PRZEDPOKÓJ	wykt.pcv 7,39 m
2.35	ŁAZIENKA	płytki 7,56 m ²
Razem		54,94 m ²
2.36	KORYTARZ	płytki gres 7,12 m ²
2.37	KL.SCHODOWA	płytki gres 12,15 m ²

Mury istniejące z cegły ceramicznej i kamienia na zapr.

cementowo-wapiennej

Projektowane mury z bloczków SILKA gr.24 i 18cm na zapr.

klejowej do cienkich spoin

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY			Nr umowy
projektowanie, nadzory i wykonstwo			
58-530 Kowary ul. Rzemieśnicze 4, tel.(0-75) 718-22-83, kom. 0601750162			
OBIEKT:	DOM MIESZKALNY WIELORODZINNY Kowary ul. Warszkiego 13		Stadium: P.B.
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA		Branża: Budownia
INWESTOR:	Zarząd Eksploatacji Zespołów Komunalnych 58 – 530 Kowary ul. Dworcow 11		Skala: 1:100
PROJEKTANT:	tech.bud. Jerzy Broniewski		Data:28.01.10
PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Izabela Żelasko		Nr rys./nase 3/