

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. 1-go Maja 39/9  
INWESTOR : ZEZK  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2014r.

---

Poziom cen : 2 KW 2014R.

**NARZUTY**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.54*3.34+2.74*1.94+3.34*2.74+3.08*1.77+2.15*1.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.124</b>
3	KNR 4-04 d.1 (U) 1101-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku (warunki utrudnione) 5.0*0.30*0.03+6.67*0.01+39.12*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.503</b>
4	KNR 4-04 d.1 (U) 1101-05	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t (warunki utrudnione) Krotność = 5 0.503	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.503</b>
<b>2</b>	<b>45421130-4</b>	<b>Instalowanie drzwi i okien</b>			
5	BCA 34-11- d.2 25	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m <sup>2</sup> *K), białych, z okuciami obwiedniowymi o pow. do 2,0 m <sup>2</sup> parapetami  Zakres robót: 1. Obsadzenie ościeżnic z izolacją termiczną i uszczelnieniem ich w otworach. 2. Montaż podokienników lastrykowych i wykonanie obróbek blacharskich. Przedmiaru (obmiaru) okien z PVC dokonuje się w metrach kwadratowych (m <sup>2</sup> ) ich powierzchni obliczanej w świetle obsadzanych ościeżnic. 2.38*1.51+1.09*1.48+1.68*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.828</b>
6	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 0.80*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
7	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
<b>3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
8	KNR-W 4-01 d.3 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	kal. własna d.3	kłamrowanie ściany w pokoju /wykucie bruzdy dł. 1,50 gł. 20 cm szer 10 cm szt. 5 , obsadzenie pretów stalowych oś. 16 mm, wypełnienie bruzdy zaprawa specjalna , zatynkowanie/ 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>			
10	KNR-W 4-02 d.4 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 4-02 d.4 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 d.4 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-02 d.4 0222-02 analogia	Montaż brodzika komplet 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 4-02 d.4 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 3	msc. m msc.	3.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-15 d.4 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.0	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR-W 4-02 d.4 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR-W 4-02 d.4 0125-01 analogia	Wstawienie zaworu do pralki o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR INSTAL d.4 0110-01	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 2-15 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR-W 2-15 d.4 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2-15 d.4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych, przegląd serwisowy pieca gazowego 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
22	BCA 35-05- d.5 10	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, bez gruntowania  Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie. Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m2. 4.54*2.55*2+3.34*2.55*2+2.74*2.55*2+1.94*2.55*2+3.34*2.55*2+2.74*2.55*2+3.08*2.55*2+1.77*2.55*2+2.15*2.55*2+1.88*2.55*2+39.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.472</b>
23	KNR K-31 d.5 0201-04 01	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT 179.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.470</b>
24	BCA 35-07- d.5 20	Malowanie dwukrotne emalią ftalową tynków wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem  Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Zagruntowanie pokostem. 3. Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. 4. Dwukrotne malowanie. Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej obliczanej według rzeczywistych wymiarów malowanych ścian lub elementów. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 0,25 m2. 2.50*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25	KNR-W 4-01 d.5 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.90*2.05*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.380</b>
26	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 39.12-(2.15-1.88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.850</b>
27	NNRNKB d.5 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.15*1.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.042</b>
28	KNR-W 2-02 d.5 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 2.15*2*1.50+1.88*2*1.50-(0.90*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.245</b>