

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU SOCJALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. WARYŃSKIEGO 11/7  
INWESTOR : ZEZK  
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2014r.

---

Poziom cen : 2 KW 2014R.

**NARZUTY**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45421130-4</b>	<b>Instalowanie drzwi i okien</b>			
1	KNR 2-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt.		
d.1	1015-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	0.80*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
<b>2</b>	<b>45421152-4</b>	<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe / scianki działowe</b>			
3	KNNR 2	Ścianki działowe z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm, na rusztach metalowych o szer. 50 mm z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych - grubości 40 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1702-01 03	(1.0+1.85/2*2.55)-(0.80*2.05)	m <sup>2</sup>	1.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.719</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
4	BCA 35-05-	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.3	10	Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie. Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m <sup>2</sup> ) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m <sup>2</sup> . (1.0+1.85/2*2.55)*2	m <sup>2</sup>	6.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.718</b>
5	KNR K-31	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.3	0201-04 01	121.15	m <sup>2</sup>	121.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.150</b>
<b>4</b>	<b>45331000-6</b>	<b>Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b>			
6	kal. zakłado-	Wykonanie i montaż przewodu wentylacyjnego 150./225 mmz skraplaczem, daszkiem dł. 2,50 mb, ocieplonej z blachy stalowej oc. z robotami towarzyszącymi	kpl		
d.4	wa	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
7	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 15 mm	m <sup>2</sup>		
d.5	0819-03 analogia	5.80*4.15	m <sup>2</sup>	24.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.070</b>
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.5	1123-02	24.07	m <sup>2</sup>	24.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.070</b>
9	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.5	1124-06	(5.80*2+4.15*2)-0.80*2	m	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>